

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 17-1/2020
Datum 15.04.2020 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17; 57/17 i 42/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HITNU NABAVKU

I Podaci o naručiocu

| | |
|--|--|
| Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije | Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo |
| Adresa: ul.Nedeljka Merdovića | Poštanski broj: 84000 |
| Sjedište: Bijelo Polje | PIB: 02003554 |
| Telefon: 050484803 | Faks: 050484802 |
| E-mail adresa: Javnenabavke@bijelopolje.co.me | Internet stranica: nema |

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Nasatavak radova na izmještanju i rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Ribarevina-obilaznica Rakonje

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 18.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | Opis predmeta | bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinica cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
|------|--|--|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| 1 | <p>Demontaža stubova Javne rasvjete na detaljima prikazani kao stub tip. "1".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Č. Cjevasti trosegmentni stub sa jednokrakom lučnom lirom, dužine 1,5m(zavarena za stub). • Visina stuba, h= 11,5m. • dimenzije temelja stuba: 1,0x1,0x1,4m <p>Demontaža podrazumijeva: Skidanje svjetiljke tip. ONIX 2, Kablovsko razdvajanje u priključnoj kutiji. Razdvajanje stuba od temelja, transport i privremeno skladištenje koje odredi investitor radi eventualne opravke, antikorozijske zaštite i farbanja. Sve komplet računato po stubnom mjestu</p> | | kom | 9 | | | | |
| | <p>Iskop u zemljištu III i IV kategorije, radi: izmještanja trase napojnih kablova, stubova Javne rasvjete(otkopavanje oko betonskih stopa i otkopavanje kablovskog kanala radi oslobađanja krajeva napojnih kablova), polaganja podzemnih 10kV napojnih vodova i izrada kablovskih šahti. 30% iskopa predviđa se mašinski a 70% predviđa se ručnim iskopom Ukupan broj stbnih mjesta između kojih je potreban iskop je 17 kom.Kategorija zemljišta je procijenjena i podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa</p> | | m ³ | 160.00 | | | | |
| | <p>Izrada armirano betonskih temelja za stubove koji se izmješčaju(Stub tip. "1"), od betona, marke MB 20. Dimenzije temelja su: 100x100x140-180cm(šxdxv) Stavkom je obuhvaćeno: Oplata, armirana mreža, juvidur cijevi prečnika 70mm za prolaz kablova kroz temelj stuba dužine 1m (2 ili 3 kom. Po stubu), ankeri sa maticom M20 x600(4 kom. po stubu)ugradnja anker ploče 400x400x10mm, 2m č.pocinkovane trake FeZn 25x4mm(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). Temelje izvesti u svemu prema priloženim crtežima postojeće tehničke dokumentacije i</p> | | kom | 14.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--------|--|--|--|--|
| | uputstvima isporučioaca stuba. Sve komplet računato po stubnom mjestu. | | | | | | | |
| 4 | Isporučka i posipanje sitnozrnastog pijeska za formiranje posteljice kabla u dijelu rova gdje se kabal nastavlja i trasa izmješta. | | m ³ | 40.00 | | | | |
| 5 | Uklanjanje i transport postojećih betonskih stopa dimenzija 1,0x1,0x1,4m na pozicijama gdje se stubovi javne rasvjete izmještaju, na deponiju do 10km. | | kom | 8.00 | | | | |
| 6 | Isporučka i polaganje tvrdog energetskog, gibljivog, dvoslojnog, unutra glatkog, HDPE crijeva, crvene boje, prečnika 75mm, za provlačenje napojnog kabla u kablovski rov. Sve komplet sa spojnim elementima. | | met | 500.00 | | | | |
| 7 | Isporučka i polaganje, pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm. Traka se polaže na mjestima gdje se vrši izmještanje stubova Javne rasvjete, na dubini od 40 do 50 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936), izradu međusobnih veza sa postojećom trakom i veza trake sa P/F žicom presjeka 16mm ² unutar stuba koja se povezuje na zavrtnj unutar stuba kao način uzemljenja stuba. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake: | | met | 500.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|--------|--|--|--|--|
| 8 | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabal, sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno). Traka se polaže na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položene trake: | kg | 10.00 | | | | |
| 9 | Zatrpavanje rovova iskopom (mašinskim/ručnim putem). Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablovicama) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Podrazumijeva uređenje i čišćenje kablovske trase. Ukupno za rad, računato po m3: | m ³ | 110.00 | | | | |
| 10 | Odvoz štata i viška zemlje na deponiju do 10km i čišćenje trase. | m ³ | 35.00 | | | | |
| 11 | Antikoroziorna zaštita i farbanje stubova Javne rasvjete na dionici koja se rekonstruiše. Podrazumijeva: Čišćenje i uklanjanje korozije Izrada antikorozionog premaza u 2 sloja Završni premaz bojom(RAL AKZO GREY 900) u tonu koji odredi investitor | kom | 1.00 | | | | |
| 12 | Isporuka i polaganje u kablovski rov, kabla javne rasvjete, tipa PP00-A 4x25mm ² , 1kV(postojeći tip napojnog kabla Javne rasvjete). Podrazumijeva, razvlačenje, provlačenje kroz pvc zaštitna crijeva. Sve komplet sa povezivanjem na priključnu ploču tipa RP-4 u stubu javne rasvjete, računato po dužnom metru položenog kabla. | met | 500.00 | | | | |
| 13 | Izrada kablovskih završetaka cjevastim-AICu kablovskim papučicama za gnječenje tipa FACP- 25/10(8). Sve komplet sa toploskupljajućim bužiom. | kom | 69.00 | | | | |
| 14 | Defektaža i zamjena priključne aralditne ploče sa pripadajućim osiguračima RP4 u stubovima javne rasvjete. | kom | 10 | | | | |
| 15 | Zamjena oštećenih poklopaca na priključnim pločama stubova javne rasvjete, novim, livenim- vodootprnim, sa "imbus"ključem. | kom | 10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-------|--|--|--|--|
| 16 | Isporuka i montaža niskonaponske toploskupljajuće spojnice kompletirana sa Al čaurama, za kabal tip. PP00-A 4x25mm ² , kvaliteta Raychem. Komplet sa obradom krajeva postojećeg i novo položenog kabla. | | kom | 12.00 | | | | |
| 17 | Transport i montaža demontiranih č. stubova za nošenje svjetiljki javnog osvjetljenje iz pozicije izmještanja br. A.2 i A.3 . Opremljen novom priključnom pločom tip. RP-4 komplet sa osiguračima 1xFRA 16/6A Ožičen novim kablom tip. 1xPP00-Y 3x2,5mm ² /pvc 25mm, od priključne ploče do svjetiljke, prosječne dužine l=11,0m Sve komplet. | | kom | 12.00 | | | | |
| 18 | Montaža i povezivanje na gotov stub, svjetiljke za javnu rasvjetu tip. ONIX 2. Sve komplet puštano u ispravan rad. | | kom | 12.00 | | | | |
| 19 | Isporuka i montaža sijalice SON-T 250W, 220V, 50Hz, E40, 107 lm/W, kvaliteta OSRAM ili Rhilips ili ekv. Sijalica se montira u kućište svjetiljke tip. ONIX 2. | | kom | 12.00 | | | | |
| 20 | Sitan nespecificirani materijal potreban za izradu instalacije javne rasvjete | | pauš | 1 | | | | |

VI Način plaćanja

U roku od 60 dana nakon ispostavljenosti i ovjerene od strane nadzornog organa situacije o završenim svim radovima na izmještanju i rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Ribarevina-obilaznica Rakonje.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 22.04.2020 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđač je potrebno da dostavi:
-Licencu projektanta i izvođača radova (u skladu sa članom 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

•Izvođač tj. Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera za kojeg treba dostaviti:
-Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – inženjera elektrotehnike

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 22.04.2020 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac II sprat.

Službenik za javne nabavke
Ćatović Zećo

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić